

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa “Gambaran Konstruksi Sumur Gali di Desa Bumidaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021” adalah sebagai berikut :

1. Konstruksi Sumur Gali

- a. Lantai sumur yang memenuhi syarat sebanyak 54,5%.
- b. Bibir sumur yang memenuhi syarat sebanyak 36,4%.
- c. Dinding sumur yang memenuhi syarat sebanyak 21,6%.
- d. Saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat sebanyak 40,9%.
- e. Jarak sumur gali dari sumber pencemar yang memenuhi syarat sebanyak 95,5%.

Dengan kesimpulan hasil akhir sumur gali yang ada di Desa Bumidaya hanya ada 15 KK yang memenuhi Syarat, dari semua variabel yang diamati dengan persentase 17% dan 73 KK sumur gali yang ada di Desa Bumidaya tidak memenuhi syarat dengan persentase 83%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang penulis sarankan yaitu sebagai berikut :

1. Kepada pemilik sumur untuk melakukan perbaikan terhadap konstruksi sumur gali dan penataan jarak yang memenuhi syarat dari sumber